

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BOQ.)


## งานปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อັถถกร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
1	งานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์								
	1.1 รื้อถอนฝ้าเดิม	118.00	ตร.ม.						
	1.2 รื้อถอนพื้นเดิม	118.00	ตร.ม.						
	1.3 รื้อผนังเดิม ทั้ง 3 ด้าน	80.00	ตร.ม.						
	1.4 รื้อถอนกระจกอลูมิเนียม เฟรมอลูมิเนียม และประตูเดิม	21.50	ตร.ม.						
	1.5 ย้ายครุภัณฑ์ของเดิม	1.00	งาน						
	<b>รวมงานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์</b>								
2	งานพื้น								
	2.1 พื้นปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก ขนาดไม่ น้อยกว่า 0.18 x 1.20 เมตร/แผ่น หนาไม่ น้อยกว่า 4 มม.	118.00	ตร.ม.						
	2.2 คิ้วบัวและตัวจบพื้นกระเบื้องยาง	50.00	เมตร						
	<b>รวมงานพื้น</b>								
3	งานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม								
	3.1 งานปรับระดับผนังโดยใช้โครงไม้	198.00	ตร.ม.						
	3.2 ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.06 เมตร	35.00	ตร.ม.						



อัคริภา ณ พิบูลย์

อภินันท์




ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
3.3	ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.08 เมตร	35.00	ตร.ม.						
3.4	ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.12 เมตร	35.00	ตร.ม.						
3.5	ผนังติดตั้งลามิเนต (ตามรูปแบบ)	140.00	ตร.ม.						
3.6	ผนังติดตั้งฉนวนซับเสียง	28.50	ตร.ม.						
3.7	ผนังแบล็คครีอปพร้อมสัญลักษณ์คณะ นิติศาสตร์ (หลังประธาน) ตามแบบ	1.00	ชุด						
3.8	ติดตั้งประตูบานคู่ (ตามรูปแบบ)	1.00	ชุด						
3.9	งานจัดทำผนังไม้บนบานประตู (ตามรูปแบบ)	150.00	ตร.ม.						
	<b>รวมงานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม</b>								
4	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
4.1	จัดทำฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ ซุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อย กว่า 9 ม.ม. (ตามรูปแบบ)	118.00	ตร.ม.						
4.2	ทาสีฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก (เฉดสีเลือกภายหลัง)	118.00	ตร.ม.						
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>								



อ.จ.วิภา & อ.พิชญ์

อ.วิภา อ.พิชญ์



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.1	กริดพื้นฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร	25.00	ตร.ม.						
5.2	โคมไฟดาวนไลท์หน้าเหลี่ยม 4 นิ้ว หลอด LED ขนาด 11 วัตต์	24.00	ชุด						
5.3	โคมไฟ T-5	30.00	ชุด						
5.4	สายไฟฟ้า THW # 2.5 SQ.MM.	450.00	เมตร						
5.5	สาย LAN Cat6	100.00	เมตร						
5.6	สวิตช์สลับสัญญาณจอภาพแบบ HDMI	1.00	ชุด						
5.7	สาย HDMI พร้อมหัวเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร	1.00	เส้น						
5.8	สาย HDMI พร้อมหัวเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	1.00	เส้น						
5.9	เต้ารับ HDMI ตำแหน่งประธานการประชุม	2.00	ชุด						
5.10	ปลั๊กกราวด์ พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด						
5.11	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมฝา	6.00	ชุด						
5.12	เต้ารับ RJ-45	5.00	ชุด						
5.13	ขาแขวนชุดเครื่องโปรเจคเตอร์	1.00	ชุด						
5.14	จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว (16:9)	1.00	ชุด						



อัครวิภา ณ พิษณุ

อ.วิภา ณ พิษณุ




ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
5.15	อุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อร้อยสาย เป็นต้น	1.00	เหมา						
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
<b>6</b>	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
6.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์แบบฝังฝ้า (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	2.00	ชุด						
6.2	พัดลมดูดอากาศแบบติดฝ้าเพดาน	2.00	ชุด						
6.3	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมขนาด 12,000 บีทียูไปติดตั้งที่ห้องพักอาจารย์ (ตามที่กำหนด)	1.00	ชุด						
6.4	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมขนาด 30,000 บีทียูไปติดตั้งที่ห้องศูนย์กฎหมาย	1.00	ชุด						
	<b>รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
<b>7</b>	<b>งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุม (ตามรูปแบบ)</b>								
7.1	โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 7.30 x 0.75 เมตร	2.00	ชุด						
7.2	โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 2.40 x 0.75 เมตร	1.00	ชุด						
7.3	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ติดตาม	3.00	ชุด						



อนันต์ ๒๖ สิงหาคม

๐๙๓๖ ๖๖๖





ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
7.4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.90 x 0.60 x 0.75 เมตร	1.00	ชุด						
	รวมงานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุม								



อัครวิทย์ อ. พิเศษ

อ.วิทย์ อ. พิเศษ

