

ตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BOQ.)

งานปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัดถาวร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม (บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
				ราคาต่อ หน่วย	รวม			
				(บาท)	(บาท)			
1	งานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์					-		
	1.1 รื้อถอนฝ้าเดิม	118.00	ตร.ม.			-		
	1.2 รื้อถอนพื้นเดิม	118.00	ตร.ม.			-		
	1.3 รื้อผนังเดิม ทั้ง 3 ด้าน	80.00	ตร.ม.			-		
	1.4 รื้อถอนกระจกอลูมิเนียม เฟรมอลูมิเนียม และประตูเดิม	21.50	ตร.ม.			-		
	1.5 ย้ายครุภัณฑ์ของเดิม	1.00	งาน			-		
	รวมงานรื้อถอนและย้ายครุภัณฑ์					-		
2	งานพื้น					-		
	2.1 พื้นปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.18 x 1.20 เมตร/แผ่น หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	118.00	ตร.ม.	490.00	57,820.00	57,820.00	/	
	2.2 คิ้วบัวและตัวจบพื้นกระเบื้องยาง	50.00	เมตร	100.00	5,000.00	5,000.00	/	
	รวมงานพื้น					-		
3	งานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม					-		
	3.1 งานปรับระดับผนังโดยใช้โครงไม้	198.00	ตร.ม.	23.00	4,554.00	4,554.00	/	
	3.2 ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.06 เมตร	35.00	ตร.ม.	110.00	3,850.00	3,850.00	/	

อธิบดีฯ & พ.ต.ท.

๑๕๗ ๖๗๘

๑๕๗ ๖๗๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
				(บาท)	(บาท)			
3.3	ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.08 เมตร	35.00	ตร.ม.	145.00	5,075.00	5,075.00	/	
3.4	ผนังติดตั้งไม้ HMR ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 x 0.12 เมตร	35.00	ตร.ม.	225.00	7,875.00	7,875.00	/	
3.5	ผนังติดตั้งลามิเนต (ตามรูปแบบ)	140.00	ตร.ม.	780.00	109,200.00	109,200.00	/	
3.6	ผนังติดตั้งฉนวนซับเสียง	28.50	ตร.ม.	350.00	9,975.00	9,975.00	/	
3.7	ผนังแบล็คดริอปพร้อมสัญลักษณ์คณะนิติศาสตร์ (หลังประธาน) ตามแบบ	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	/	
3.8	ติดตั้งประตูบานคู่ (ตามรูปแบบ)	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	9,500.00	/	
3.9	งานจัดทำผนังไม้บนบานประตู (ตามรูปแบบ)	150.00	ตร.ม.	70.00	10,500.00	10,500.00	/	
	รวมงานผนังและประตูทางเข้าห้องประชุม					-		
4	งานฝ้าเพดาน					-		
4.1	จัดทำฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะ ชูปลั๊กเสีกรูแผ่นยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม. (ตามรูปแบบ)	118.00	ตร.ม.	300.00	35,400.00	35,400.00	/	
4.2	ทาสีฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก (เฉดสีเลือกภายหลัง)	118.00	ตร.ม.	35.00	4,130.00	4,130.00	/	
	รวมงานฝ้าเพดาน					-		



อัครวิทย์ ๑๖ พฤษภาคม

๑๓๖ ๒๕๖



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม (บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
				ราคาต่อ หน่วย	รวม			
				(บาท)	(บาท)			
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					-		
5.1	กริดพื้นฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร	25.00	ตร.ม.		-	-	/	
5.2	โคมไฟดาวนไลท์หน้าเหลี่ยม 4 นิ้ว หลอด LED ขนาด 11 วัตต์	24.00	ชุด	350.00	8,400.00	8,400.00	/	
5.3	โคมไฟ T-5	30.00	ชุด	150.00	4,500.00	4,500.00	/	
5.4	สายไฟฟ้า THW # 2.5 SQ.MM.	450.00	เมตร	9.00	4,050.00	4,050.00	/	
5.5	สาย LAN Cat6	100.00	เมตร	18.00	1,800.00	1,800.00	/	
5.6	สวิตช์สลับสัญญาณจอภาพแบบ HDMI	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	4,100.00	/	
5.7	สาย HDMI พร้อมหัวเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร	1.00	เส้น	1,200.00	1,200.00	1,200.00	/	
5.8	สาย HDMI พร้อมหัวเชื่อมต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	1.00	เส้น	600.00	600.00	600.00	/	
5.9	เต้ารับ HDMI ตำแหน่งประธานการประชุม	2.00	ชุด	200.00	400.00	400.00	/	
5.10	ปลั๊กกราวคู่ พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	210.00	5,040.00	5,040.00	/	
5.11	สวิทช์ 1 ทาง พร้อมฝา	6.00	ชุด	45.00	270.00	270.00	/	
5.12	เต้ารับ RJ-45	5.00	ชุด	150.00	750.00	750.00	/	
5.13	ขาแขวนชุดเครื่องโปรเจคเตอร์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	/	
5.14	จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว (16:9)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	6,500.00	/	




อินทิกรัล อ. พิเศษ

วันที่ 5/1/17



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม (บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
				ราคาต่อ หน่วย	รวม			
				(บาท)	(บาท)			
5.15	อุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อร้อยสาย เป็นต้น	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	2,500.00	/	
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						-		
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					-		
6.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชุดแฟนคอยล์แบบฝังฝ้า (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	2.00	ชุด	64,400.00	128,800.00	128,800.00	/	
6.2	พัดลมดูดอากาศแบบติดฝ้าเพดาน	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	4,000.00	/	
6.3	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมขนาด 12,000 บีทียูไปติดตั้งที่ห้องพักอาจารย์ (ตามที่กำหนด)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	2,000.00	/	
6.4	ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมขนาด 30,000 บีทียูไปติดตั้งที่ห้องศูนย์กฎหมาย	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	5,000.00	/	
รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						-		
7	งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุม (ตามรูปแบบ)					-		
7.1	โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 7.30 x 0.75 เมตร	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	30,000.00	/	
7.2	โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 2.40 x 0.75 เมตร	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	2,500.00	/	
7.3	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ติดตาม	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	25,500.00	/	




อัญญา น. พิเศษ

อ.พงษ์ ใหญ่



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม (บาท)	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
				ราคาต่อ หน่วย	รวม			
				(บาท)	(บาท)			
7.4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.90 x 0.60 x 0.75 เมตร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	9,500.00	/	
	รวมงานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุม					-		



อติพร อ. พิเศษ

อ.วิมล พิเศษ

อ.วิมล พิเศษ