

แบบสรุป

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์การศึกษาสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ : บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	อาคาร 1				
2	อาคาร 2				
3	รวม ข้อ 1 และข้อ 2)				
4	ค่าดำเนินการ และกำไร 8%				
5	รวม ข้อ 3 และข้อ 4				
6	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
7	รวมทั้งสิ้น				

โครงการ : ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์การศึกษาสิริ อำเภอสัตหีบ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	อาคาร 1								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม	1,420	ตร.ม.						
	1.2 รื้อถอนเชิงชาย	1	งาน						
	รวมงานรื้อถอน								
2	งานติดตั้งวัสดุหลังคา								
	2.1 ติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแบบลอนคู่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50x120x0.5 ซม.	1,420	ตร.ม.						
	2.2 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	เหมา						
	รวมงานติดตั้งวัสดุหลังคา								
3	งานไม้เชิงชาย								
	3.1 ติดตั้งไม้เชิงชาย (ไม้เทียม) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	246	เมตร						
	รวมงานไม้เชิงชาย								
4	งานวางระบายน้ำฝน								
	4.1 ติดตั้งระบายรางน้ำฝน	1	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานวางระบายน้ำฝน								
5	งานอื่นๆ								
	5.1 งานครอบหลัง	1	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	5.2 งานทาสี	1	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานอื่นๆ								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
6	งานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	6.1 อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในที่สูง	1	งาน						
	รวมงานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	รวมอาคาร 1								
	อาคาร 2								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อแผ่นกระเบื้องผนังหลังคาเดิม	1,290	ตร.ม.						
	1.2 รื้อถอนเชิงชาย	1	งาน						
	รวมงานรื้อถอน								
2	งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา								
	2.1 ติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแบบลอนคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x0.5 ซม.	1,290	ตร.ม.						
	2.2 อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้ง	1	เหมา						
	รวมงานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา								
3	งานไม้เชิงชาย								
	3.1 ติดตั้งไม้เชิงชาย (ไม้เทียม) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	218	เมตร						
	รวมงานไม้เชิงชาย								
4	งานวางระบายน้ำฝน								
	4.1 ติดตั้งระบายรายน้ำฝน	1	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานวางระบายน้ำฝน								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
5	งานอื่นๆ								
	5.1 งานครอบแห้ง	1	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	5.2 งานทาสี	1	งาน						รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานอื่นๆ								
6	งานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	6.1 อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในที่สูง	1	งาน						
	รวมงานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	รวมอาคาร 2								

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ : ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์การศึกษาสิริสวัสดิ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม (บาท)	พัสดุภายใน ประเทศ	พัสดุภายนอก ประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม				
	อาคาร 1								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาเดิม	1,420	ตร.ม.						
	1.2 รื้อถอนเชิงชาย	1	งาน						
	รวมงานรื้อถอน								
2	งานติดตั้งวัสดุหลังคา								
	2.1 ติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยหินแบบลอนคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50x120x0.5 ซม.	1,420	ตร.ม.				/		
	2.2 อุปกรณ์ประกอบกรติดตั้ง	1	เหมา				/		
	รวมงานติดตั้งวัสดุหลังคา								
3	งานไม้เชิงชาย								
	3.1 ติดตั้งไม้เชิงชาย (ไม้เทียม) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	246	เมตร				/		
	รวมงานไม้เชิงชาย								
4	งานวางระบายน้ำฝน								
	4.1 ติดตั้งระบายน้ำฝน	1	งาน				/		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานวางระบายน้ำฝน								
5	งานอื่นๆ								
	5.1 งานครอบแหง	1	งาน				/		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	5.2 งานทาสี	1	งาน				/		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานอื่นๆ								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย						หมายเหตุ
6	งานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	6.1 อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในที่สูง	1	งาน						
	รวมงานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	รวมอาคาร 1								
	อาคาร 2								
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อแผ่นกระเบื้องผนังหลังคาเดิม	1,290	ตร.ม.						
	1.2 รื้อถอนเชิงชาย	1	งาน						
	รวมงานรื้อถอน								
2	งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา								
	ติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยหินแบบลอนคู่ ขนาดไม่ 2.1 น้อยกว่า 50x120x0.5 ซม.	1,290	ตร.ม.			/			
	2.2 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	แผ่น			/			
	รวมงานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา								
3	งานไม้เชิงชาย								
	3.1 ติดตั้งไม้เชิงชาย (ไม้เทียม) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	218	เมตร			/			
	รวมงานไม้เชิงชาย								
4	งานวางระบายน้ำฝน								
	4.1 ติดตั้งระบายรางน้ำฝน	1	งาน			/			รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานวางระบายน้ำฝน								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน			หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม				
5	งานอื่นๆ								
	5.1 งานครอบแห้ง	1	งาน			/			รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	5.2 งานทาสี	1	งาน			/			รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมงานอื่นๆ								
6	งานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	6.1 อุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในที่สูง	1	งาน						
	รวมงานสนับสนุนการทำงานในที่สูง								
	รวมอาคาร 2								
	รวมอาคาร 1 และอาคาร 2								
	อัตราร้อยละ								